

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 86/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : € 8.064,52+ ΦΠΑ 24% € 1.935,48

Συνολική δαπάνη € 10.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. μελ. 86/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου. Περιλαμβάνονται κλιματιστικές μονάδες split, ντουλάπια απλά, με πάγκο, ή με συρτάρια, ντουλάπες γραφείου, ραφιέρους τύπου Ντέξιον, καρέκλες και καναπές αναμονής, κρεμάστρες των ρούχων προς διανομή, ψύκτης πόσιμου νερού, επαγγελματικό ψυγείο, στόρια σκίασης, σκάλα αλουμινίου. Ακολουθεί η αναλυτική κατάσταση και περιγραφή του εξοπλισμού:

1. Κλιματιστική μονάδα split των 9.000 btu/h:

- ψυκτική απόδοση 3.500 – 10.500,00 btu/h,
- θερμική απόδοση 3.500 – 11.000,00 btu/h,
- Ενεργειακή κλάση σε ψύξη A++
- Ενεργειακή κλάση σε θέρμανση A+
- Ψυκτικό υγρό R410 A
- Εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας σε ψύξη -15 C έως +43 C
- Πιστοποιητικό CE
- Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 εργοστασίου κατασκευής
- 3 έτη εγγύηση

2. Κλιματιστική μονάδα split των 12.000 btu/h:

- ψυκτική απόδοση 3.700 – 13.000,00 btu/h,
- θερμική απόδοση 3.700 – 13.500,00 btu/h,
- Ενεργειακή κλάση σε ψύξη A++
- Ενεργειακή κλάση σε θέρμανση A+
- Ψυκτικό υγρό R410 A
- Εύρος λειτουργίας εξωτερικής θερμοκρασίας σε ψύξη -15 C έως +43 C
- Πιστοποιητικό CE
- Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 εργοστασίου κατασκευής
- 3 έτη εγγύηση.

3. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

- α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου.

4. Ντουλάπια μελαμίνης επί δαπέδου μη τυποποιημένα, ύψους 95 cm

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου.

5. Ντουλάπια μελαμίνης επί δαπέδου μη τυποποιημένα ύψους 200 cm

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 40 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζόμενων.
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου.

6. Ντουλάπια μελαμίνης επί δαπέδου μη τυποποιημένα, για τοποθέτηση συρταριών, ύψους 95 cm

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξειδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου.

7. Συρτάρια για ντουλάπι, επιφάνειας έως 0,20 m²

Συρτάρια για ντουλάπι, επιφάνειας έως 0,20 m², οιοδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή

και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα".

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού.

8. Ντουλάπα γραφείου μελαμίνης με κλειδαριά, διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ) 80X42X200 cm
Ερμάριο - βιβλιοθήκη γραφείου, διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ) 80X42X200 cm, κατασκευασμένη από μελαμίνη, πάχους 25 χιλιοστών (κάσωμα και καπάκια) , με 2 πόρτες από μελαμίνη 18 χιλιοστών, με τέσσερα ράφια από μελαμίνη 18 χιλιοστών, ρυθμιζόμενης απόστασης μεταξύ τους, με σύστημα κλειδαριάς και δύο κλειδιά, σε απόχρωση γκρι ή εκρού. Τελειώματα σε καπάκι και πόρτες με ταινία PVC 3 χιλιοστών, στα λοιπά μέρη απλή.

9. Ραφιέρα τύπου Ντέξιον ,διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ) 122X38X200 cm

Μεταλλική ραφιέρα τύπου Ντέξιον, διαστάσεων (ΠΧΥΧΒ) 122X200X38 cm, χρώματος γκρι, αποτελούμενη από 4 κολώνες 40X40X2 mm, 6 ράφια 122X38 cm, 8 κομβοελάσματα, 4 πλαστικά πέλματα T36, 68 γαλβανίζε βίδες με παξιμάδι M8X15, 10 κάθετα χωρίσματα 19X38 cm.

10. Καρέκλες αναμονής επισκέπτη

Καρέκλα, κατάλληλη για χώρους κοινού, χωρίς μπάτσα. με συνθετική επένδυση, σε μαύρο χρώμα, σκελετό μεταλλικό επιχρωμιωμένο, διαστάσεις περίπου: (ΥΧΠ) 79X45 εκ, ύψος καθίσματος: 46 εκ.

11. Καναπές διθέσιος αναμονής επισκέπτη

Καναπές διθέσιος, κατάλληλος για χώρους κοινού, με συνθετική επένδυση, σε μαύρο χρώμα, πόδια μεταλλικά σωληνωτά επιχρωμιωμένα, διαστάσεις περίπου: (ΜΧΥΒ) 120X71X73 εκ, ύψος καθίσματος: 45 εκ, ύψος μπράτσων: 64 εκ

12. Διπλή τροχήλατη μεταλλική κρεμάστρα δαπέδου

Διπλή τροχήλατη μεταλλική κρεμάστρα με διπλή σωλήνα και ροδάκια.
Διαστάσεις (περίπου). Μήκος: 90cm, Πλάτος: 42cm, Ύψος:170cm

13. Επιδαπέδιος ψύκτης νερού, παραγωγής 45 λιτ/ώρα

Επιδαπέδιος ψύκτης νερού παραγωγής 45 λίτρων νερού την ώρα, ισχύος 1/5 Hp, με ανοξείδωτη δεξαμενή νερού 8 λίτρων, σωληνώσεις, ρακόρ, διαστάσεων περίπου 31X31X105 cm.

14. Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης, διαστάσεων περίπου (ΠΧΒΧΥ)62X55X200 cm

Ψυγείο – βιτρίνα συντήρησης, με κρυστάλλινη πόρτα, βεβιασμένη κυκλοφορία ψύξης με ανεμιστήρα, φωτιζόμενη πρόσοψη, ρυθμιζόμενα πόδια, εσωτερικό φωτισμό, κλειδαριά για κλείδωμα πόρτας, 4 ράφια.

15. Στόρια σκίασης αλουμινίου, πλάτους 25 mm

Οι περσίδες αλουμινίου venetian blinds (για σκίαση χώρων) θα είναι από αλουμίνιο απόχρωσης επιλογής του Δήμου, θα τοποθετηθούν είτε σε κατακόρυφη επιφάνεια (τοίχο) είτε θα αναρτηθούν από οριζόντια (πρέκι). Οι περσίδες είναι οριζόντιες φάρδους 25 mm και πάχους 0,24 mm. Το ανωκάσι όπου βρίσκεται ο μηχανισμός λειτουργίας είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, έχει σχήμα Π και διαστάσεις 25X24 mm. Το κατωκάσι το σκεπάζει καπάκι το τελευταίο φύλλο, για να είναι ομοιόμορφο. Επίσης θα φέρουν μια ράβδο περιστροφής και κορδόνια για την κίνηση των περσίδων πάνω – κάτω, διαμέτρου 1,6 mm.

Βαφή με βινυλικό υλικό κι επιπλέον επικάλυψη πολυεστερικής βάσης.

Εξαρτήματα πλαστικά από θερμοπλαστικό υλικό χαμηλής τριβής, που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Στηρίγματα γαλβανισμένα ελεύθερης στήριξης σε τοίχο ή οροφή, με μοχλό ασφαλείας.

Κορδόνι ανάρτησης NYLON 1.6 mm για φύλλα 25X16 mm.

Ταινίες με διπλές σταυρωτές κλωστές επικάλυψης φύλλων. Οι περσίδες υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία Thermoform και διπλό γαλβάνισμα σε φούρνο.

Κράμα αλουμινίου	16X22 N:5086
------------------	--------------

Σκλήρυνση	N 19
-----------	------

Μαγνήσιο	0,20
----------	------

Κράμα αλουμινίου	25X23 N:5154
------------------	--------------

Σκλήρυνση	N 28
-----------	------

Μαγνήσιο	0,005
----------	-------

Πλάτος και ύψος κάτω του μέτρου χρεώνεται μέτρο.

16. Σκάλα αλουμινίου με 7+1 σκαλιά

Σκάλα αλουμινίου με 7+1 σκαλιά, με μεταλλικό πλατύσκαλο, ιμάντα ασφαλείας, σκαλοπάτια πλάτους 80 mm, προφίλ αλουμινίου 40,4X22,6 mm ύψος μέχρι πλατυσκαλο, 1,72m, συνολικό 2,32 m, ίδιο βάρος 8,7 kg, φορτίο μέχρι 150 kg (ή αντίστοιχη)

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ **10.000,00**), συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, όπου απαιτείται, με τα υλικά και μικρουλικά, του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α. **15.7133.0003** του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 .

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ.370/1995 (ΦΕΚ 199^Α) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100^Α) και των αντιστοιχών Π.Δ. 67/2000 (ΦΕΚ 45^Α), και του Ν. 3463/2006, άρθρο 209, καθώς και από όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τις προμήθειες των Ο.Τ.Α

Θεωρήθηκε, 24/06/2016
Η προϊσταμένη ΔΤΥ

Παπάγου, 23/06/2016
Ο συντάξας

Χρ. Βασσάλου
Αρχ. Μηχανικός

Κωνστάντιος Κων/νος
Ηλεκτρ. Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρ. μελ. 86/2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης, τύπου split τεχνολογίας DC INVERTER, 9.000 btu/h όπως στην Τεχνική Έκθεση (εσωτερική και εξωτερική μονάδα, κατασκευή νέου δίκτυου σωληνώσεων, με τα υλικά και μικρουλικά, έτοιμη για λειτουργία)	TEM	3	500,00	1.500,00
2	Κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης, τύπου split τεχνολογίας DC INVERTER, 12.000 btu/h, όπως στην Τεχνική Έκθεση (εσωτερική και εξωτερική μονάδα, κατασκευή νέου δίκτυου σωληνώσεων, με τα υλικά και μικρουλικά, έτοιμη για λειτουργία)	TEM	1	600,00	600,00
3	Πάγκκος από άκαυστη φορμάικα, ενδεικτικού τύπου DUROPAL	M2	2	30,00	60,00
4	Ντουλάπι μελαμίνης , ύψους 95 cm, βάθους 60 cm	M2	2,8	225,00	630,00
5	Ντουλάπι μελαμίνης , ύψους 200 cm, βάθους 40 cm	M2	6	150,00	900,00
6	Ντουλάπι μελαμίνης ύψους 200 cm, βάθους 60 cm για τοποθέτηση συρταριών	M2	3,6	100,00	360,00
7	Συρτάρια για ντουλάπι, επιφάνειας έως 0,20 m2	TEM	20	30,00	600,00
8	Ντουλάπα μελαμίνης γραφείου με κλειδαριά, διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ) 80X42X200 cm	TEM	2	300,00	600,00
9	Ραφιέρα τύπου Ντέξιον, διαστάσεων (ΠΧΒΧΥ) 122X38X200 cm	TEM	4	100,00	400,00
10	Καρέκλες αναμονής επισκέπτη	TEM	6	40,00	240,00

11	Καναπές διθέσιος αναμονής επισκέπτη	TEM	2	330,00	660,00
12	Διπλή τροχήλατη μεταλλική κρεμαστρά δαπεδού	TEM	2	50,00	100,00
13	Επιδαπέδιος ψύκτης νερού παραγωγής 45 λίτρων νερού την ώρα,	TEM	1	340,00	340,00
14	Ψυγείο βιτρίνα συντήρησης, διαστάσεων περίπου (ΠΧΒΧΥ) 62X55X200 cm	TEM	1	500,00	500,00
15	Στόρια σκίασης αλουμινίου πλάτους 25 mm	M2	22	22,00	484,00
16	Σκάλα αλουμινίου με 7+1 σκαλιά,	TEM	1	90,52	90,52
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			€	8.064,52
	ΦΠΑ 24%			€	1.935,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ			€	10.000,00

Θεωρήθηκε, 24/06/2016
Η προϊσταμένη ΔΤΥ

Παπάγου, 23/06/2016
Ο συντάξας

Χρ. Βασσάλου
Αρχ. Μηχανικός

Κωνστάντιος Κων/νος
Ηλεκτρ. Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αρ. μελ. 86/2016

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών.

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

- α. Η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ)
- β. Ο Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
- γ. Ο Νόμος 2362/1995
- δ. Ο Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας.
- ε. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)
- στ. Την αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995
- ζ. Την αρ. Π1/3305/3-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο** μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Άρθρο 4

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 5

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζεται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 34, 35 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 29 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7

Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8

Παραλαβή υλικών – Πληρωμή

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το Δήμο. Στην οικονομική προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη τοποθέτηση και η ορθή λειτουργία.

Η παράδοση θα μέσα σε 30 ημέρες από την σχετική σύμβαση, οπότε θα πρέπει να εκδοθεί και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η παράδοση θα γίνεται μετά την παραγγελία (τηλεφωνική ή γραπτή).

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Θεωρήθηκε, 24/06/2016

Η προϊσταμένη ΔΤΥ

Παπάγου, 23/06/2016

Ο συντάξας

Χρ. Βασάλου
Αρχ. Μηχανικός

Κωνστάντιος Κων/νος
Ηλεκτρ. Μηχανικός